

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
|---------------|---|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 道路維持 | | 式 | | 1 | | | |
| 道路土工 | | 式 | | 1 | | | |
| 掘削工 | | m3 | | 430 | | | |
| 掘削 | 土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満 | 式 | | 1 | | | |
| 残土処理工 | | 式 | | 1 | | | |
| 整地 | 作業区分：残土受入れ地での処理 | 式 | | 1 | | | |
| 土砂等運搬 | 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) | 式 | | 1 | | | |
| 舗装工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装打換え工 | | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別：コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版, 舗装厚：250mm | 式 | | 1 | | | |
| 舗装版切断 | 舗装版種別：アスファルト舗装版, 舗装厚：70mm | 式 | | 1 | | | |

工事数量総括表(本01)

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路維持 | |
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 舗装版破碎 | | 舗装版種別:Co+As(カハ ^ス ー)舗装版, 舗装版厚:20cm | m2 | | 1,430 | | |
| 舗装版破碎 | | 舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm | m2 | | 376 | | |
| 殻運搬 | | 殻種別:舗装版破碎 | m3 | | 102 | | |
| 殻運搬 | | 殻種別:コンクリート(無筋)構造物とりこわし | m3 | | 287 | | |
| 殻処分 | | 殻種別:アスファルト殻 | m3 | | 239 | | |
| 殻処分 | | 殻種別:コンクリート殻(無筋) | m3 | | 674 | | |
| 凍上抑制層 | | 路盤材種類:路盤用砂, 仕上がり厚:240mm | m2 | | 1,430 | | |
| 下層路盤 | | 路盤材種類:再生クワッシャレン RC-40, 仕上り厚:120mm | m2 | | 1,430 | | |
| 上層路盤 | | 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm | m2 | | 1,430 | | |
| 表層 | | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | | 1,810 | | |
| 表層 | | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超 | m2 | | 1,810 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------------|---|----|--------|--------------|-----------------|----|
| 工事区分・工種・種別・細別 | | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 |
| 道路修繕 | | | 式 | | 1 | | |
| 区画線工 | | | 式 | | 1 | | |
| 区画線工 | | | 式 | | 1 | | |
| 溶融式区画線 | | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し | m | | 591 | | |
| 溶融式区画線（停止線） | | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 30cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し | m | | 17 | | |
| 溶融式区画線（横断歩道） | | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 45cm, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し | m | | 70 | | |
| 溶融式区画線（予告マーク） | | 施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm換算, 塗布厚:厚1.0mm, 排水性舗装:無し | m | | 65 | | |
| 直接工事費 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | | 1 | | |
| 安全費 | | | 式 | | 1 | | |

工事数量総括表(本01)

| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 工事区分 | 道路維持・修繕 道路修繕 | |
|---------------|-------------------|----|--------|--------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量（前回） | 数量（今回） | 数量増減 | 摘要 | |
| 安全管理員 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場環境改善費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場環境改善費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 | | 式 | | 1 | | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------|--|--|
| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 道路維持 (0001) | | 式 | 1 | | | | |
| 道路土工 (0002) | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削工 (0003) | | 式 | 1 | | | | |
| 掘削 (0004) (P) | | m3 | 430 | | | 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| | | Q01 土質 | 土砂 | | | | |
| | | Q02 施工方法 | オープンカット | | | | |
| | | Q03 押土 | 無し | | | | |
| | | Q04 障害 | 無し | | | | |
| | | Q05 施工数量 | 5,000m3未満 | | | | |
| | | Q06 掘削費 | 掘削 | | | 週休2日補正 4週8休以上(通期) | |
| 掘削 | | m3 | 430 | | | CB210100 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| | | J01 土質 | 土砂 | | | | |
| | | J02 施工方法 | オープンカット | | | | |
| | | J03 押土の有無 | 無し | | | | |
| | | J04 障害の有無 | 無し | | | | |
| | | J05 施工数量 | 5,000m3未満 | | | | |
| | | | | | | 単価補正 | |
| 残土処理工 (0005) | | 式 | 1 | | | | |
| 整地 (0006) (P) | | m3 | 430 | | | 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 | |
| | | Q01 作業区分 | 残土受入れ地での処理 | | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|-------------------|--|-------------|-------------|---|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| Q02 敷均し費 | | 整地 | | | 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 整地 | m3 | 430 | | | CB210610 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 作業区分 | | 残土受入れ地での処理 | | | |
| 土砂等運搬 (0007) (P) | m3 | 430 | | | 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| Q01 土砂等発生現場 Q02 土質 Q03 運搬費 | | 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬 | | | |
| 土砂等運搬 | m3 | 430 | | | CB210110 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) | | 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下 | | | |
| 舗装工 (0008) | 式 | 1 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 舗装打換え工 (0009) | | 式 | 1 | | | |
| 舗装版切断 (0010) (P) | | m | 332 | | | 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| | | Q01 舗装版種別 | コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版 | | | |
| | | Q02 舗装厚 | 250mm | | | |
| | | Q03 舗装版切断費 | 舗装版切断 | | | |
| 舗装版切断 | | m | 332 | | | CB430510 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 単価補正 |
| | | J01 舗装版種別 | コンクリート+アスファルト(カバー) 舗装版 | | | |
| | | J03 コンクリート舗装版厚 | 15cmを超え30cm以下 | | | |
| | | J04 Co+As(カバー)舗装版の全体厚 | 15cmを超え30cm以下 | | | |
| | | J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | |
| 舗装版切断 (0011) (P) | | m | 2 | | | 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1. 000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| | | Q01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | |
| | | Q02 舗装厚 | 70mm | | | |
| | | Q03 舗装版切断費 | 舗装版切断 | | | |
| 舗装版切断 | | m | 2 | | | CB430510 管理費区分 0 歩 2025. 03 単 2025. 03 単価地区 中泊町(旧中里町) |
| | | J01 舗装版種別 | アスファルト舗装版 | | | |
| | | J02 アスファルト舗装版厚 | 15cm以下 | | | |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| J05 費用の内訳 | | | 全ての費用 | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| 舗装版破碎 (0012) (P) | | m2 | 1,430 | | | 単価補正 | |
| | | | | | | 第0006号内訳書 | |
| | | | | | | 単位数量 | 1 m2 |
| | | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | | 歩 2025.03 単 2025.03 | |
| | | | | | | 単価地区 | 中泊町(旧中里町) |
| | | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 週休2日補正 | 4週8休以上(通期) |
| 舗装版破碎 | | m2 | 1,430 | | | CB430310 | |
| | | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | | 歩 2025.03 単 2025.03 | |
| | | | | | | 単価地区 | 中泊町(旧中里町) |
| | | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 | |
| 舗装版破碎 (0013) (P) | | m2 | 376 | | | 第0007号内訳書 | |
| | | | | | | 単位数量 | 1 m2 |
| | | | | | | 管理費区分 | 0 |
| | | | | | | 歩 2025.03 単 2025.03 | |
| | | | | | | 単価地区 | 中泊町(旧中里町) |
| | | | | | | 労調係数 | 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 週休2日補正 | 4週8休以上(通期) |
| 舗装版破碎 | | m2 | 376 | | | CB430310 | |
| | | | | | | 管理費区分 | 0 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | J01 舗装版種別 | | アスファルト舗装版 | | | 歩 2025.03 単 2025.03 |
| | J02 障害等の有無 | | 無し | | | 単価地区 中泊町(旧中里町) |
| | J03 騒音振動対策 | | 不要 | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J04 舗装版厚 | | 15cm以下 | | | |
| | J06 積込作業の有無 | | 有り | | | |
| | J07 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 殻運搬 (0014) (P) | | m3 | 102 | | | 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 |
| | Q01 殻種別 | | 舗装版破碎 | | | 歩 2025.03 単 2025.03 |
| | Q02 殻運搬費 | | 殻運搬 | | | 単価地区 中泊町(旧中里町) |
| | | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 殻運搬 | | m3 | 102 | | | CB227010 管理費区分 0 |
| | J01 殻発生作業 | | 舗装版破碎 | | | 歩 2025.03 単 2025.03 |
| | J02 積込工法区分 | | 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 | | | 単価地区 中泊町(旧中里町) |
| | J03 DID区間の有無 | | 無し | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J05 運搬距離(km) (DID区間無) | | 3.5km以下 | | | |
| | J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 殻運搬 (0015) (P) | | m3 | 287 | | | 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 |
| | Q01 殻種別 | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし | | | 歩 2025.03 単 2025.03 |
| | Q02 殻運搬費 | | 殻運搬 | | | 単価地区 中泊町(旧中里町) |
| | | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 殻運搬 | | | | | | CB227010 |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|--|-------------------|----|---|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | m3 | 287 | | | 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳 | | | コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用 | | | 第0010号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 殻処分 (0016) | | t | 239 | | | WB020052 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| Q01 殻種別 Q02 処分費 | | | アスファルト殻 処分費(t) | | | 第0011号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 処分費(t) | | t | 239 | | | |
| 殻処分 (0017) | | t | 674 | | | |
| Q01 殻種別 Q02 処分費 | | | コンクリート殻(無筋) 処分費(t) | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 処分費(t) | | t | 674 | | | WB020052 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| 凍上抑制層 (0018) | | m2 | 1,430 | | | オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | m2 | 1,430 | | | CB410030 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 |
| J01 全仕上り厚(実数入力) | | | 240mm | | | 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J02 施工区分 | | | 2層施工 | | | |
| J03 材料 | | | 路盤材(各種) | | | |
| J04 費用の内訳 | | | 全ての費用 | | | |
| 下層路盤 (0019) (P) | | m2 | 1,430 | | | 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 路盤材種類 | | | 再生クラッシュラン RC-40 | | | 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q03 仕上り厚 | | | 120mm | | | |
| Q04 路盤材敷均し・締固め費 | | | 下層路盤(車道・路肩部) | | | |
| Q05 急速施工費 | | | 計上しない | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 下層路盤(車道・路肩部) | | m2 | 1,430 | | | CB410030 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J01 全仕上り厚(実数入力) | | 120mm | | | |
| | J02 施工区分 | | 1層施工 | | | |
| | J03 材料 | | 再生クッシャラン RC-40 | | | |
| | J04 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| | | | | | | 単価補正 |
| 上層路盤 (0020) (P) | | m2 | 1,430 | | | 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | Q01 路盤材種類 | | 粒度調整碎石 M-40 | | | |
| | Q03 仕上り厚 | | 120mm | | | |
| | Q04 路盤材敷均し・締固め費 | | 上層路盤(車道・路肩部) | | | |
| | Q05 急速施工費 | | 計上しない | | | |
| | | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 上層路盤(車道・路肩部) | | m2 | 1,430 | | | CB410040 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | J01 材料 | | 粒度調整碎石 M-40 | | | |
| | J06 全仕上り厚(実数入力) | | 120mm | | | |
| | J07 施工区分 | | 1層施工 | | | |
| | J09 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| | | | | | | 単価補正 |
| 表層 (0021) (P) | | m2 | 1,810 | | | 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | Q01 歩車道区分 | | 車道・路肩 | | | |
| | Q02 材料種類 | | 再生密粒度アスコン(13) | | | |
| | Q04 舗装厚 | | 40mm | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|--|-------------------|--|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費 | | 3.0m超 表層(車道・路肩部) 計上しない | | | 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 表層(車道・路肩部) | m2 | 1,810 | | | CB410260 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳 | | 3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコート PK-3 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 表層 (0022) (P) | m2 | 1,810 | | | 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 歩車道区分 Q02 材料種類 Q04 舗装厚 Q05 平均幅員 Q07 施工費 Q08 急速施工費 | | 車道・路肩 再生密粒度アスコン(13) 30mm 3.0m超 表層(車道・路肩部) 計上しない | | | 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 表層(車道・路肩部) | m2 | 1,810 | | | CB410260 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳 | | 3.0m超 30mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート PK-4 全ての費用 | | | 単価補正 |
| 道路修繕 (0023) | 式 | 1 | | | |
| 区画線工 (0024) | 式 | 1 | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|-----------------------|-------------------|---|--|-------------|--|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| 区画線工 (0025) | 式 | 1 | | | | |
| 溶融式区画線 (0026) | m | 591 | | | 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 週休2日補正 4週8休以上(通期) | |
| | | Q01 施工方法区分 Q02 規格・仕様区分 Q03 塗布厚 Q04 排水性舗装 Q05 区画線設置費 | 溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 無し 区画線設置 | | | |
| 区画線設置 | m | 591 | | | WB821210 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 単価補正 | |
| | | J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳 | 無し 溶融式手動 有り 実線 15cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | | | |
| 溶融式区画線（停止線） (0027) | m | 17 | | | オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| | | | | | 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 区画線設置 | m | 17 | | | WB821210 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | 単価補正 |
| J02 施工方法区分 | | 溶融式手動 | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | |
| J04 規格・仕様区分 | | 実線 30cm | | | |
| J05 時間的制約の有無 | | 無し | | | |
| J06 塗布厚 | | 1.0mm | | | |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | | 無し | | | |
| J08 未供用区間の場合の補正 | | 無し | | | |
| J09 溶融式塗料規格 | | 含有量15～18% | | | |
| J11 塗料区分 | | 白 | | | |
| J12 プライマー規格 | | アスファルト舗装 | | | |
| J13 費用の内訳 | | 全ての費用 | | | |
| 溶融式区画線（横断歩道） (0028) | m | 70 | | | オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| | | | | | 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 区画線設置 | m | 70 | | | WB821210 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| J01 夜間作業の有無 | | 無し | | | 単価補正 |
| J02 施工方法区分 | | 溶融式手動 | | | |
| J03 豪雪補正の有無 | | 有り | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
|---|-------------------|--|-------------|-------------|--|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 | |
| J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳 | | 実線 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | | | 単価補正 | |
| 溶融式区画線（予告マーク） （0029） | m | 65 | | | オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| 区画線設置 | m | 65 | | | 週休2日補正 4週8休以上(通期) WB821210 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 | |
| J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳 | | 無し 溶融式手動 有り 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用 | | | 単価補正 | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|--|
| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| 直接工事費 (0030) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設 (0031) | 式 | 1 | | | |
| 共通仮設費 (0032) | 式 | 1 | | | |
| 安全費 (0033) | 式 | 1 | | | |
| 安全管理員 (0034) | 人日 | 56 | | | 第0021号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| Q01 安全管理員費 | | 安全管理員 | | | 週休2日補正 4週8休以上(通期) |
| 安全管理員 | 人日 | 56 | | | * 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 単価地区 中泊町(旧中里町) 労調係数 1.000 00-00 0 |
| 交通誘導警備員B | 人 | 1 | | | 単価補正 R0804 管理費区分 0 歩 2025.03 単 2025.03 |

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 | |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | | 摘要 |
| | | | | | | 単価地区 労調係数 | 中泊町(旧中里町) 1.000 00-00 0 |
| | | | | | | 単価補正 | |
| 現場環境改善費 (0035) | | 式 | 1 | | | | |
| 現場環境改善費（率計上） (0036) | | 式 | 1 | | | | |
| 市街地補正 | | 市街地以外 | | | | | |
| 共通仮設費（率計上） (0037) | | 式 | 1 | | | | |
| 主たる工種 | | 04:道路改良工事 | | | | | |
| 施工地域等補正 | | 一般交通影響有り（2）－2 | | 1.2 | | | |
| 除雪工事補正 | | 未使用 | | 1.00 | | | |
| ICT施工補正 | | 補正なし | | 1.0 | | | |
| 週休2日補正 | | 4週8休以上(通期) | | 1.02 | | | |
| 純工事費 (0038) | | 式 | 1 | | | | |
| 現場管理費 (0039) | | 式 | 1 | | | | |
| 施工地域等補正 | | 一般交通影響有り（2）－2 | | 1.1 | | | |
| 工期日数 | | 0日間 | | | | | |
| 冬期日数 | | 0日間 | | | | | |
| 積雪寒冷地区分 | | 4級地 | | 1.20% | | | |
| 施工時期補正 | | 自動設定 | | 0.00% | | | |
| 緊急工事補正 | | 補正なし | | 0.00% | | | |
| 砂防・地滑り補正 | | 補正なし | | 0.00% | | | |
| ICT施工補正 | | 補正なし | | 1.0 | | | |
| 週休2日補正 | | 4週8休以上(通期) | | 1.03 | | | |
| 工事原価 | | | | | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。

中泊町

【参考資料】積算入力データリスト（本01）

| | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事名 | 町道354号舗装補修工事（第2期） | | | 事業区分 | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位 | 数量・構成比 前回／今回 入力条件 | 単価 前回／今回 | 金額 前回／今回 | 摘要 |
| (0040) | 式 | 1 | | | |
| 一般管理費等 (0041) | 式 | 1 | | | |
| 前払金支出割合による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 財団法人等による補正 | 補正を行わない | | 1.00 | | |
| 契約保証に係る補正率 | 金銭的保証 | | 0.04% | | |
| 工事価格 (0042) | 式 | 1 | | | |
| 消費税額及び地方消費税額 (0043) | 式 | 1 | | | |
| 工事費計 (0044) | 式 | 1 | | | |
| | | | | | |

※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。